

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **SUW BIBIELA**

Obiekt : **BUDYNEK MIESZKALNY**

Adres : **42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE, UL. WOŹNICKA 99**

<b>PRACE BUDOWLANE</b>
------------------------

Inwestor : **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna**  
**40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19**

Wykonawca : **GPW INŻYNIERIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**41-948 Piekary Śląskie, ul. Rozalki 1**

Opracował : .

Data : 2012-04-25

**PRACE BUDOWLANE**

Budowa : SUW BIBIELA  
Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY  
Adres : 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE, UL. WOŹNICKA 99

Data : 2012-10-08

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Pokrycia dachowe</b>		
1	KNR 401-0512-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1997 r.]  <b>Rozebranie pokrycia dachowego z płyt onduline /analogia/</b>	687,910	m2
	534.91 + 153 =	687,910	
	Razem =	687,910	m2
2	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]  <b>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku</b>	220,060	m2
3	KNR 401-0430-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]  <b>Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 24 cm</b>	687,910	m2
4	KNR 401-0414-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]  <b>Wymiana deskowania dachu: z desek na styk, o grub. 32 mm</b> 50% pow. dachu:	420,455	m2
	534.91 * 0.5 + 153 =	420,455	
	Razem =	420,455	m2
5	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]  <b>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km</b>	5,800	m3
6	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]  <b>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km</b>	5,800	m3
7	Analiza własna  <b>Koszt utylizacji płyt</b>	4,020	t
8	KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1997 r.]  <b>Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe</b>	687,910	m2
9	KNR 202-0505-03-02 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1997 r.]  <b>Pokrycie dachów dachówką bitumiczną "Gonty Orła" o kształcie łuski, mocowaną na gwoździe</b>	687,910	m2
10	KNR 202-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm</b>	110,300	m2
11	NNRKB 006-0539-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1999 r.]  <b>Montaż w pokryciach elementów wykończeniowych barier śniegowych z blachy powlekanej</b>	96,200	m
12	KSNR 005-0601-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]  <b>Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprzężanych poziomych, mocowanych na wspornikach obsadzanych-instalacja z bednarki ocynkowanej</b>	96,200	m
13	KNR 403-1205-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]  <b>Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar</b>	1,000	pomiar
14	KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m</b>	8,160	100 m2
15	Rusztowanie  <b>Rozliczenie pracy rusztowania</b>	1,000	kpl